

Fornecimento e instalação de detectores de fumaça de luminárias de emergência.

Qtde.	TIPO	DESCRIÇÃO
9	PC	Luminária autonoma de emergência.
1	PC	Acionador manual de alarme de incendio tipo QV convencional.
2	PC	Sirene comum 24V
9	PC	Detector de fumaça convencional.
1	PC	Central de alarme de incendio convencional com baterias.
		Fornecimento e instalação de placas de sinalização de rota de fuga de acordo com necessidade.
		Material elétrico de infra estrutura de incendio para instalação dos equipamentos eletricos descritos (barras de eletrodutos galvanizados de 3/4, cabos flexiveis, disjuntor, tomadas, fita isolante, abraçadeiras, caixas de passagem, condutes, parafusos, buchas, etc...)
	MO	Mão de obra especializada para instalação dos equipamentos, incluindo todos os materiais necessários de infra estrutura elétrica.
		Obs.: Equipamentos serão instalados em containers, revestidos internamente em gesso. A instalação deverá acompanhar o cronograma de instalação do gesso.
		Os equipamentos deverão ser instalados de acordo com a norma vigente e IT do CBPMESP
		Equipamento deve possuir garantia de 12 meses